



COMUNE DI PLOAGHE

PROVINCIA DI SASSARI

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"

SOTTOMISURA 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"

Tipo di intervento 4.3.1 "Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale"
"Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale"

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TAVOLA

B

ELABORATO:
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E
QUADRO ECONOMICO

Scala:


PROGETTO: Manutenzione delle strade vicinali
"BARATTA - PENTUMA", "S'ISCALA DE SA IDE", "CANTARU
DE LAROS", ricadenti in agro del comune di Ploaghe (SS).

COMMITTENTE: Consorzio Unico Obbligatorio Strade Vicinali
COMUNE DI PLOAGHE (SS).

Data:
Agosto 2018

Il Committente:
Consorzio Unico Obbligatorio
Strade Vicinali

I Tecnici
Geom. Gianmario Tedde
P.A. Giovanni Andrea Pulina



Computo metrico estimativo

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 , MISURA 4 , SOTTOMISURA 4.3 -Tipo di intervento 4.3.1 :Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale- Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Computo									
1	D.0001.000 3.0016	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso. steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.							
		Strada Monte Udulu - Cantaru e Laros	800,00		3,00	0,07	168,000		
		Strada vicinale S' Isclala de sa Ide	800,00		3,00	0,07	168,000		
		Strada Vicinale Baratta Pentuma	800,00		3,00	0,07	168,000		
		Sommano				metri c	504,000	€140,11	€70 615,44 (48,367%)
2	SAR 18 -PF.0001.0 003.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm ² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento							
		Strada Monte Udulu - Cantaru e Laros	800,00		3,00	0,20	480,000		
			380,00		3,00	0,20	228,000		
		Strada vicinale S' Isclala de sa Ide	800,00		3,00	0,20	480,000		
			375,00		3,00	0,20	225,000		
		Strada Vicinale Baratta Pentuma	800,00		3,00	0,20	480,000		
			375,00		3,00	0,20	225,000		
		Sommano				metri c	2118,000	€33,67	€71 313,06 (48,845%)
3	8	SFALCIO ED ELIMINAZIONE DELL'ERBA , DEI CESPUGLI E DEI MATERIALI VEGETALI SECCAGINOSI PRESENTI NELLE CUNETTE , NELLE BANCHINE E NELLE SCARPATE STRADALI , anche in presenza di cordoli , muri di contenimento , barriere , segnaletica stradale , eseguito con mezzo meccanico e manualmente, comprendendovi gli oneri inerenti : - L'asportazione della vegetazione infestante , la pulizia dai residui di taglio delle aree interessate e in quelle immediatamente adiacenti , il carico , il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta presso discariche autorizzate ;							
								A riportare	€ 141 928,50

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto €141 928,50									
		- Il pilotaggio dei lavori da eseguire anche in presenza di traffico ; - Qualsiasi altra operazione per dare il lavoro finito a regola d'arte in ogni sua parte .. Larghezza media da mt 1,00 a mt 1,50 circa							
		Strada Monte Udulu - Cantaru e Laros	2,000	1688,94			3377,880		
		Strada vicinale S' Isclala de sa Ide	2,000	2380,00			4760,000		
		Strada Vicinale Baratta Pentuma	2,000	2100,00			4200,000		
					Sommano	ml	12337,880	€0,33	€4 071,50 (2,789%)
		Computo Sommano € 146 000,00							
		IMPORTO DEI LAVORI Totale € 146 000,00						Totale	€146 000,00

Quadro riepilogativo

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 , MISURA 4 , SOTTOMISURA 4.3 -Tipo di intervento 4.3.1 :Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale- Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”

Parti d'opera

Totale Ramo

Totale

Computo

€ 146 000,00

Totale lavori

€ 146 000,00

Quadro economico Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 , MISURA 4 , SOTTOMISURA 4.3 -Tipo di intervento 4.3.1 :Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale- Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”

A	Lavori		
	Computo	€ 146 000,00	
	SOMMANO		€146 000,00
B	Oneri per la sicurezza	€ 3 632,50	
	SOMMANO		€3 632,50
C	TOTALE		€149 632,50
D	IVA SU LAVORI 22%	€ 32 919,15	
	SOMMANO		€32 919,15
E	SPESE TECNICHE+ C.A.P.	€ 11 714,60	
F	IVA SU SPESE TECNICHE	€ 2 577,21	
	SOMMANO		€14 291,81
G	R.U.P.	€ 2 778,65	
	SOMMANO		€2 778,65
	TOTALE		€199 622,11

Ploaghe 20/08/2017

**Il Committente
Consorzio Unico Strade Vicinali di Ploaghe**

**Il Progettista
P.A. G.A. Pulina - Geom. Gianmario Tedde**